

Nazwa	Opis	Standard	Standard Plus	Opcja
Pakiet Energooszczędny ROZSZERZONY				
Fundamenty				
Izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych	na ścianie fundamentowej nośnej z zewnątrz, styropian Termoorganika Fundament Gold gładko krawędziowy gr. 15cm + klej + siatka PP; do wysokości projektowanego poziomu terenu; izolacja cieplna cokołu do wykonania i kalkulacji wraz z elewacją	X	X	
Konstrukcja nadziemna				
Ściany nośne – parter – pierwsza warstwa	cokołowy pustak izolacyjny	X	X	
Koszyki termoizolacyjne	montaż konstrukcyjnych koszyków termoizolacyjnych	X	X	
Dach				
Okna dachowe	VELUX GGL 3065	X	X	
Elewacja				
Ocieplenie ścian zewnętrznych na wysokości cokołu	styropian Termoorganika Fundament Gold gładko krawędziowy + klej + siatka PP; grubości 15cm	X	X	
Ocieplenie ścian zewnętrznych nad cokołem	styropian Termoorganika Platinum Plus Ściana zakładkowy + klej + siatka PP; bez ozdób; grubości 20cm	X	X	
Stolarka				
Okna i drzwi balkonowe	profil 5-komorowy PCV rdzeń biały, szyby standard $U = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; bez szprosów	X		
Okna i drzwi balkonowe	sosna lita, lazur, okucia Winkhaus, szyby standard $U = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; bez szprosów		X	
Okna i drzwi balkonowe	Dopłata za montaż z użyciem taśm termoizolacyjnych			X
Okna i drzwi balkonowe	Dopłata za montaż na kotwach w grubości ocieplenia			X
Drzwi zewnętrzne – wejście główne do budynku	Stalowe, Hormann TPS 010, $U=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, kolor standard, pełne, z klamką i wkładką budowlaną; bez możliwości zastosowania doświetli	X	X	
Instalacje				
Instalacja co grzejniki	rozprowadzenie - podejścia do grzejników typu V, rury typu PE-AL-PE 16x2 z zakończeniem pętlowym w tym etapie + rozdzielacz w skrzynce natynkowej, podłączenie rurami do rozdzielacza w kotłowni + zawory pod grzejnikowe do grzejników typu V + grzejniki płytowe typu V 11, V21, V22 z głowicami termostatycznymi; standardowe, rozmiary wg zapotrzebowania mocy dla zasilania 75*65* + wyposażenie kotłowni: kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny i zasobnik, z montażem, bez uruchomienia; bez zasilania gazem	X	X	
Instalacja wentylacji mechanicznej	instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	X	X	
Wykończenie wewnętrzne				
Ocieplenie na stropie żelbetowym	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna;	X	X	
Ocieplenie poddasza do murłat + płyty GKB w części użytkowej	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna, profile, płyty szpachlowane 12,5mm bez malowania	X	X	
Ocieplenie poddasza+ płyty GKB (w faziance)	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 30cm, folia paroszczelna, profile, płyty szpachlowane 12,5mm bez malowania	X	X	
Ocieplenie nieużytkowej części poddasza	mata wełny termoizolacyjnej 039 gr. 20cm, folia paroszczelna	X	X	
Ocieplenie garażu od wewnątrz	styropian Termoorganika Platinum Plus Ściana gr. 10cm + klej + siatka; od strony garażu na przegrodach pomiędzy garażem, częścią mieszkalną budynku	X	X	
Szlichty na izolacjach – parter	2x folia 0,2 PE +styropian Termoorganika Podłoga Gold Plus gr. 20cm +szlichta cementowa gr. 6cm z siatką 150x150x3	X	X	

Nazwa	Opis	Standard	Standard Plus	Opcja
Szlichty na izolacjach – garaż	2x folia 0,2 PE +styropian Termoorganika Podłoga Gold Plus gr. 10cm +szlichta cementowa gr. 6cm z siatką 150x150x3	X	X	